数量表

工種	種別	細別	細別	単位	数量	摘要
敷地造成工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	1.0	
	盛土工	盛土		m3	2.0	
	客土工			m3	1.0	
石積工						
	石積解体工	相方・布積み混在	φ150～450内外、控え400内外	m2	67.0	
	石積積直し工	流用材	φ150～450内外、控え400内外	m2	66.0	
	石積積直し工	新材	φ150～450内外、控え400内外	m2	1.0	
裏込め工						
	裏込め解体工	栗石	人力掘削+補助機械	m3	54.0	
	裏込め工	流用材		m3	56.0	
	裏込め工	新材		m3	2.0	
足場工						
	足場工	単管傾斜足場		掛m2	92.0	
舗装工						
	土系舗装		t=50mm	m2	29.0	
法面工						
	落石防止網		再敷設	m2	115.0	
撤去工						
	落石防止網		金網：φ2.6×50×50	m2	115.0	
	張りコンクリート		t=50mm	m2	5.0	
伐木・除根						
	高木		幹周：60cm以上90cm未満	本	3.0	
			幹周：90cm以上120cm未満	本	2.0	
			幹周：120cm以上150cm未満	本	1.0	
	処理工		幹枝、根	t	24.0	
	運搬工		幹枝、根	m3	29.0	