

質問書の回答について

沖縄県那覇市首里当蔵町1丁目4番地
公立大学法人沖縄県立芸術大学
理事長 波多野 泉

このことについて、下記のとおり回答いたします。

なお、回答した内容は、入札説明書およびその他資料の追加又は修正とみなします。

工 事 名：沖縄県立芸術大学工芸棟屋根・外壁改修工事

工事場所：沖縄県立芸術大学崎山キャンパス

工事履行期限：契約締結日の翌日から120日間

番号	質問事項	回答
1	【現場事務所について】 大学構内に現場事務所（仮設ハウス）を設置することは可能でしょうか。	現場事務所（仮設ハウス）の設置について、協議可能となります。
2	【工事用水・工事用電力について】 図面(A-03)で、工事用水・工事用電力ともに構内既存の施設の利用不可となっています。有償使用の協議は可能でしょうか。	有償使用について、協議可能となります。

番号	質問事項	回答
3	【防水改修工事、外壁改修工事について】 内訳書に施工数量調査の項目がありませんが、追加工事の対象となりますでしょうか。それに付随する下地補修工事も追加工事の対象になりますでしょうか。	予算の都合上、削除しておりますので、必要に応じて追加工事の協議対象となります。付随する下地補修工事も同様となります。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
4	【防水改修工事について】 図面A-07(外部仕上表)には、既設塗膜防水撤去、高圧洗浄(15MPa)、下地調整・・・etc と記載ありますが、内訳書には既設塗膜防水撤去、高圧水洗浄、下地調整の項目はありません。追加工事の対象となりますでしょうか。若しくは、ウレタン塗膜防水(X-2)平場と立上りの単価に加算した単価で積算すればよろしいでしょうか。	図面に誤りがございました。内訳書が合っており、既設塗膜防水の撤去と下地調整は無しです。高圧水洗浄は外壁、軒裏等と合わせて面積拾っております。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
5	【外壁改修工事について】 高圧水洗浄＝屋根、外壁、軒裏、庇と内訳書に記載がありますが、図面A-07（外部仕上表）には、軒裏は既存のままと記載があります。どちらが正しいでしょうか。	図面に誤りがございました。軒裏は洗浄のみ行います。内訳書にて外壁、屋根と合わせて高圧水洗浄の面積を拾っております。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
6	【複層塗材RE 水性フッ素系＝外壁、ALC パネル面、コンクリート面について】 本工事の外壁はほとんどがALC パネル面と理解しています。ALC パネル面は多孔質下地のため、下地調整塗材C-2 の処理が全面必要かと想定しています。ALC パネル面については、下地調整塗材C-2 を見込んだ単価で積算すればよろしいでしょうか。若しくは、追加工事の対象となりますでしょうか。	複層塗材ということで下地調整が必要なところ、下地調整は見られておりませんでした。塗材について、可とう性塗材REに変更したく存じます。上塗材を同じ水性フッ素系を使用可能と見込んでおります。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。

番号	質問事項	回答
7	【直接仮設工事について】 直接仮設工事の一式(養生、整理清掃後片付け、枠組本足場、安全手すり、養生シート張り)についての内訳をご教示くださいますようよろしくお願いいたします。	資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
8	【外壁改修工事について】 外壁改修工事の複層塗材RE 水性フッ素系は硬質形でしょうか。	複層塗材RE 水性フッ素系は硬質系となります。塗材について、可とう性塗材REに変更したく存じます。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
9	【発生処分費について】 発生材処分費の撤去材運搬費の撤去材、運搬車両、積込機械、運搬距離をご教示願います。	発生材は壁目地と建具周囲のシーリング材になります。2 t 車の人力積込で、20km圏内での運搬距離を想定しております。
10	【直接仮設工事について】 枠組本足場、安全手すり、養生シート張りの設計共用日数の提示をお願いします。	90日を想定しております。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。

番号	質問事項	回答
11	【防水改修工事について】 撤去するシーリング材にアスベストは含まれていないでしょうか。アスベストが含まれていた場合の撤去費用や工期の延長は協議の対象でしょうか。	屋上防水材、シーリング材でアスベスト調査を行っており、アスベストは含有されておりませんでした。アスベスト試験結果について、施行時に提供可能となります。
12	学校行事等で施工日や時間など工事に影響があればご教授お願いします。	授業および行事等で施行に制限が発生する可能性がございますので注意事項等については、施工時に協議となります。また、それに伴い工期延長等契約内容に変更が生じる際は協議の対象となります。
13	【防水改修工事について】 数量書では、平場ウレタン防水となっておりますが、既存下地の不陸調整や欠損部補修等の左官補修は不要との理解で宜しいでしょうか。また、必要な場合は補修範囲及び数量についてご教示願います。	今回予算の都合もあり、既存塗膜防水の撤去を対象外としております。つきましては、不陸調整等は無しと考えております。
14	【図面全般／仕上表 A-07について】 仕上表（A-07）の標題が「中央棟」と記載されていますが、本工事の対象は工芸棟のみという理解でよろしいか、ご教示願います。	図面の表題に誤りがございました。本工事の対象は工芸棟のみで相違ございません。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。

番号	質問事項	回答
15	【軒裏／A-07・A-11について】 軒裏について、仕上表（A-07）では「コンクリート打放しCL塗装（ツヤ有り）」とありますが、立面図（A-11）の改修後仕様は「既存のまま」と読み取れます。工芸棟の軒裏の改修要否及び仕様は、いずれが正となるかをご教示願います。相違がある場合は、優先する図書を併せてお示しください。	「高圧水洗浄のみ」となります。資料を修正のうえ、大学ホームページに掲載しておりますので確認願います。
16	【稼働中施設での施工／現場説明書 22(4)について】 施設を稼働しながらの工事とされていますが、作業可能な時間帯・曜日に制限はございますか。施設運営時間中における高圧洗浄・はつり・シーリング撤去等、騒音及び振動を伴う作業の可否、土日祝及び夜間作業の可否を含めてご教示願います。	授業および行事等で施行に制限が発生する可能性がございますので注意事項等については、施工時に協議となります。また、それに伴い工期延長等契約内容に変更が生じる際は協議の対象となります。
17	【工期・休暇期間／公告・現場説明書について】 工期（契約締結日の翌日から120日間）中に、大学の長期休暇期間や、施工計画で考慮すべき立入制限期間等がございましたら、その時期と内容をご教示願います。	同 上
18	【稼働・立入が必要な室／A-08・A-09について】 施工期間中も常時稼働又は立入が必要で、足場及び養生計画上の配慮を要する室がございましたらお示し願います。また、焼成中の窯がある場合の防火・遮熱・粉塵養生上の制約事項がございましたら併せてご教示願います。	同 上

番号	質問事項	回答
19	【高圧洗浄の養生／A-07他について】 高圧洗浄（15MPa以上）の実施に伴う、在室者・開口部・室外機・近接設備等への養生について、特記事項又は制約条件がございましたらご教示願います。	左記注意事項等については、施工時に協議となります。
20	【予定価格の積算について】 ・本工事の予定価格は、沖縄県土木建築部が公表する最新の公共工事設計単価 及び積算基準を採用して積算されているとの理解で宜しいでしょうか。また、独自単価等を採用している項目がある場合はご教示願います	予定価格の積算に関する事項については、予定価格の算定に関わる内容であるため、回答いたしかねます。
21	【最低制限価格等について】 ・設定されている場合は、その適用基準についてご教示願います。	最低制限価格は、沖縄県財務規則第129条第1項の規定を準用して算定しております。