

当蔵第2キャンパス

a. 高圧コンデンサ・高圧リアクトル取替及び高圧コンデンサPCB含有検査

取替資材			
項目	数量	単位	備考
高圧コンデンサ 79.8kvar	4	台	
高圧リアクトル 4.79kvar	4	台	
PCB含有検査	4	検体	※高圧コンデンサ4台

想定内訳書			
項目	数量	単位	備考
高圧コンデンサ 79.8kvar	4	台	
高圧リアクトル 4.79kvar	4	台	
調整用高圧絶縁電線 KIP	1	式	
雑材料費	1	式	
事前作業費	1	式	
停電作業費	1	式	
取替作業費	1	式	
重量物搬出・搬入費	1	式	
撤去機器保管容器(固定資材含む)	1	式	※高圧コンデンサ4台がPCB含有の場合
撤去機器処分費	1	式	※高圧コンデンサ4台はPCB含有の場合、対象外
車両リース費(トラッククレーン)	1	式	
運搬費	1	式	
耐圧試験費	1	式	
PCB含有検査	4	検体	※高圧コンデンサ4台
報告書作成費	1	式	
諸経費	1	式	
法定福利費	1	式	

b. 高圧引込ケーブル取替

取替資材			
項目	数量	単位	備考
高圧ケーブル 6.6kV CVT (EE) 60sq	220	m	
屋外碍子型端末処理材 CVT (EE) 60sq	1	組	
屋内プレハブ端末処理材 CVT (EE) 60sq	1	組	

想定内訳書			
項目	数量	単位	備考
高圧ケーブル 6.6kV CVT (EE) 60sq	220	m	
屋外碍子型端末処理材 CVT (EE) 60sq	1	組	
屋内プレハブ端末処理材 CVT (EE) 60sq	1	組	
雑材料費	1	式	
事前作業費	1	式	
停電作業費	1	式	
取替作業費	1	式	
重量物搬出・搬入費	1	式	
撤去機器等処分費	1	式	
車両リース費(トラッククレーン)	1	式	
運搬費	1	式	
耐圧試験費	1	式	
報告書作成費	1	式	
諸経費	1	式	
法定福利費	1	式	